

UREĐENJE TRGA SVETOG ROKA U DRAŠKOVCU 2011.

TROŠKOVNIK PLANIRANIH RADOVA FAZA 2011.

VRIJEDNOST
KN +pdv

1. ISKOLČENJE NA TERENU -PAUŠALPREKOM..... plaćanje.....1000
2. ŠIROKI ISKOP ZEMLJANOG MATERIJALA U SLOJU 50 cm uključen iskop,utovar,odvoz (do 500 m) 400 m.kub x 28,5 11.400 Prekom	PREKOM.....plaćanje.....11.400
4. NABAVA ŠLUNKA BETON PRELOG 400 m.kub x 32 KN	GRAD PRELOG .DONACIJA 12.800
5.DOPREMA ŠLUNKA 200 m.kub 0x14 kn...DONACIJA 2.800 200x m.kub x 14 kn..... plaćanje ,,.....2.800	
Planirno je da se dovoz šljunka organizira uz pomoć pola donacije ,pola plaćanje Prevoznici (F.Sinković, M.Mesarić Z ,Mihoković)	
6.NASIPAVANJE I GRUBO RAZGRTANJE ...400 m.kub x13 kn = 5.200 kn	PREKOM DONACIJA 5.200
7.IZRADA TAMPONA OD ŠLJUNKA, nabijanje poljevanje 600x16,5	PREKOM .. plaćanje.... 9.900,00
8.NABAVA I DOPREMA RUBNIKA 5X20X100 150 metara X 25 kn	KOBAL... DONACIJA.....3.750
planira se iz postojeće postave iskoristiti 80 met. rubnika	
9.POSTAVA RUBNIKA uključujući i Beton 230 met x 50 kn	PREKOM plaćanje..... 11.500
10.NABAVA ,DOPREMA I UGRADNJA DROBLJENOG KAMENA ZA ESTRIH..... 15 m.kub	PREKOM... plaćanje.....4.500

UKUPNO 1 FAZA = 65.650 + Pdv = 80.749,5 Kn

ZA PLAĆANJE 41.100 + Pdv = 50.553,00 kn

DONACIJA 24.550 + Pdv = 30.196,50 kn

PLANIRANI POČETAK RADOVA 11.07.2011

PLANIRANI ZAVRŠETAK RADOVA 11.08.2011

SITUACIJA NA DAN 10.07.2011

Napomena: Promjene i dopune stvarnog stanja se unose svaki 7-10 dana